

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 206530-2015 z dnia 2015-08-12 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Brzeg

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnego remontu pokrycia wieży zachodniej wraz z instalacją odgromową oraz wykonanie napraw cząstkowych pokrycia połaci dachowej wieży wschodniej, skrzydeł zachodniego, południowego i wschodniego....

Termin składania ofert: 2015-08-28

## **Brzeg: Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałe części dachu Muzeum Piastów Śląskich**

**Numer ogłoszenia: 241340 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 206530 - 2015r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Muzeum Piastów Śląskich, Plac Zamkowy 1, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 40 191 00, faks 77 416 42 10.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Instytucja Kultury.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej oraz remont zabezpieczający pozostałe części dachu Muzeum Piastów Śląskich.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnego remontu pokrycia wieży zachodniej wraz z instalacją odgromową oraz wykonanie napraw cząstkowych pokrycia połaci dachowej wieży wschodniej, skrzydeł zachodniego, południowego i wschodniego. Zakres robót remontowych:

Remont pokrycia dachówkowego wieży zachodniej. W ramach robót remontowych pokrycia dachówkowego przewidziano wykonanie następującego zakresu robót:

1. Wymianę pokrycia z dachówki karpiówki ułożonej podwójnie w koronkę na dachówkę ceramiczną karpiówkę o klasycznym kroju zaokrąglonym ułożoną w łuskę - kolor miedziany, angobowana. W celu uzyskania właściwego efektu estetycznego wzór dachówki należy uzgodnić z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 2.

Wykonanie izolacji z membrany dachowej. 3. Rozbiórka istniejącego łączenia i montaż kontrłat i łąt. Na okapie wbudować łąty okapowe oraz grzebień okapowy z kratką wentylacyjną zabezpieczający szczelinę wentylacyjną okapu, 4. Montaż łąt kalenicowych i narożnych na systemowych wspornikach montażowych, 5. Montaż gąsiorów na łątach kalenicowych i narożnych. Zastosować gąsiorów początkowe, krańcowe oraz trójniki. Gąsiorów mocować do łąt klamrami. Na łątach kalenicowych i grzbietowych ułożyć taśmę uszczelniająco-wentylacyjną, 6. Istniejące rynny zdemontować, sprawdzić i naprawić prostując zagięcia oraz lutując dziury i szczeliny. Haki rynnowe wymienić na miedziane. 7. Obróbki blacharskie sprawdzić i naprawić prostując zagięcia oraz lutując dziury i szczeliny. II. Roboty budowlane elektryczne związane z wymianą instalacji odgromowej na Wieży Zachodniej obejmują:

1. demontaż zwodów poziomych 2. demontaż zwołu pionowego instalacji naprężanej 3. demontaż złącza kontrolnego 4. montaż uchwytów gąsiorowych miedzianych 5. montaż uchwytów pod dachówkę miedzianych 6. montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej wykonanej z drutu fi8 miedzianego 7. montaż zwołu pionowego instalacji odgromowej naprężanej wykonanej z drutu fi8 miedzianego 8. montaż złącz

rynnowych 9. montaż złącza kontrolnego 10. montaż osłony przewodu uziemiającego 11. pomiary instalacji odgromowej III. Remont pokrycia dachówkowego wieży wschodniej, skrzydeł zachodniego, południowego i wschodniego. W ramach robót remontowych pokrycia dachówkowego wieży wschodniej, skrzydeł zachodniego, południowego i wschodniego przewidziano wykonanie robót remontowych polegających na rozbiórce, wykonaniu pokrycia, przełożeniu pokrycia z dachówki karpiówki, naprawie obróbek blacharskich i rynien dachowych. Dachówkę układać na zaprawie wapiennej z użyciem sierści bydlęcej. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przewidziano zastosowanie rusztowania ramowego. Realizacja przedmiotowej inwestycji będzie przebiegała w dwóch etapach: Etap I - Wymiana pokrycia dachu Wieży Zachodniej. Etap ten rozliczany będzie jako wynagrodzenie ryczałtowe. Etap II -

Remont zabezpieczający pozostałe części dachu. Wszystkie roboty realizowane w ramach tego etapu rozliczane będą w formie wynagrodzenia kosztorysowego z uwzględnieniem rzeczywistego obmiaru i cen jednostkowych podanych w ofercie oraz posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych. UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość korekty rzeczowej wykonywanego zakresu Etapu II-go uwzględniając faktyczny stan obiektu po rozpoczętych rozbiórkach. UWAGA: Ostateczna wartość wynagrodzenia ryczałtowego i kosztorysowego brutto Wykonawcy nie będzie mogła przekroczyć wartości brutto oferty.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.21.23.13-3, 45.26.12.10-9, 45.11.11.00-9, 45.11.12.20-9, 45.26.13.20-3, 45.26.25.00-6, 45.11.30.00-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 14.09.2015.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 2.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

KURNATOWSKI Stanisław Kurnatowski Joanna Kurnatowska sc, ul. Dzymały 32/5, 48-300 Nysa, kraj/woj. opolskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 142212,83 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 168417,05

**Oferta z najniższą ceną:** 168417,05 / **Oferta z najwyższą ceną:** 260551,28

**Waluta:** PLN .